

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES					
G22D1011	m2	Esbrossada terreny ampl.<0,6m,+mitjans mec.,càrrega mec. Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió			
C1315020	0,015 h	Retroexcavadora mitjana	41,79	0,63	
TOTAL PARTIDA.....					0,63
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS					
G21R1002	u	Arrencada d'arbre existent Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió			
A0121000	0,333 h	Oficial 1a	15,89	5,29	
A0140000	0,333 h	Manobre	13,31	4,43	
A0150000	0,333 h	Manobre especialista	13,77	4,59	
C1315010	0,133 h	Retroexcavadora petita	29,25	3,89	
C1503500	0,333 h	Camió grua 5t	33,46	11,14	
CRE23000	0,333 h	Motoserra	2,00	0,67	
A%AUX00150	1,500 %	Medis auxiliars	14,30	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					30,22
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS					
G2191304	m	Demolic.vorada sob/form.,martell trenc. Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora			
C1105A00	0,040 h	Retroexcavadora amb martell trencador	47,42	1,90	
TOTAL PARTIDA.....					1,90
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA CÈNTIMS					
G2194AC4	m2	Demol.paviment form.,g<=10cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad. Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador			
C1105A00	0,075 h	Retroexcavadora amb martell trencador	47,42	3,56	
TOTAL PARTIDA.....					3,56
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS					
G2143301	m3	Enderroc estruc.form.massa,m.mec.,càrrega man/mec. Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			
A0140000	0,400 h	Manobre	13,31	5,32	
A0150000	0,440 h	Manobre especialista	13,77	6,06	
C1101200	0,220 h	Compressor+dos martells pneumàtics	11,51	2,53	
C1311110	0,112 h	Pala carregadora,petita,s/pneumàtics	31,66	3,55	
A%AUX00150	1,500 %	Medis auxiliars	11,40	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					17,63
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS					
G2212101	m3	Excavació desmunt terr.compact.,m.mec.,càrrega cam. Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió			
A0140000	0,010 h	Manobre	13,31	0,13	
C1311220	0,030 h	Pala carregadora,mitjana,s/erugues	53,70	1,61	
A%AUX00150	1,500 %	Medis auxiliars	0,10	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					1,74
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS					
G2R31540	m3	Transport terr.,recorregut<20km,camió transp. 12t Transport de terres, amb un recorregut màxim de 20 km i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t			
C1501800	0,125 h	Camió transp.12 t	25,92	3,24	
TOTAL PARTIDA.....					3,24
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS					

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
G2A15000	m3	Subministr.terra adeq.aport. Subministrament de terra adequada d'aportació			
B03D5000	1,000 m3	Terra adeq.	4,23	4,23	
TOTAL PARTIDA.....					4,23

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

G2262111	m3	Estesa+picon.sòl adeq.g<=25cm,95%,corró,humect. Estesa i piconatge de sòl adequat, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PN, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació			
B0111000	0,050 m3	Aigua	0,75	0,04	
C1311120	0,020 h	Pala carregadora,mitjana,s/pneumàtics	38,35	0,77	
C1331200	0,010 h	Motoanivelladora mitjana	45,34	0,45	
C13350C0	0,020 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	47,34	0,95	
C1502D00	0,010 h	Camió cisterna 6m3	28,70	0,29	
TOTAL PARTIDA.....					2,50

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

G2311042	m2	Apuntament+estreb.cel ob.,h<=3m,puntal,40% prot. Apuntament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 40%			
A0121000	0,400 h	Oficial 1a	15,89	6,36	
A0140000	0,400 h	Manobre	13,31	5,32	
B0A31000	0,090 kg	Clau acer	0,87	0,08	
B0D21030	1,800 m	Tauló fusta pi p/10 usos	x 1,10 0,32	0,63	
B0D625A0	0,006 cu	Puntal metàl·lictelescòpic h=3m,150usos	x 1,01 6,19	0,04	
A%AUX001	2,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	11,70	0,29	
TOTAL PARTIDA.....					12,72

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 02 FONAMENTS					
G3Z112Q1	m2	Capa neteja+anivell. g=10cm, HM-20/P/40/I, camió Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió			
A0121000	0,075 h	Oficial 1a	15,89	1,19	
A0140000	0,150 h	Manobre	13,31	2,00	
B0641090	0,100 m3	Formigó HM-20/P/40/I, >=200kg/m3 ciment	x 1,05 40,65	4,27	
A%AUX00150	1,500 %	Medis auxiliars	3,20	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					7,51

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

G31D1001	m2	Encofrat plafó met. rasa/pou Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pous			
A0123000	0,300 h	Oficial 1a encofrador	15,89	4,77	
A0133000	0,400 h	Ajudant encofrador	14,11	5,64	
B0A31000	0,053 kg	Clau acer	x 1,90 0,87	0,09	
B0D21030	1,818 m	Tauló fusta pi p/10 usos	x 1,10 0,32	0,64	
B0D31000	0,001 m3	Llata fusta pi	x 1,10 165,84	0,18	
B0D81480	1,000 m2	Plafó metàl.lic50x100cm,50usos	x 1,10 0,75	0,83	
B0DZ4000	0,200 m	Fleix	0,13	0,03	
B0DZA000	0,050 l	Desencofrant	1,52	0,08	
B0DZP400	1,000 u	Part propor.elem.aux.plafó met.50x100cm	0,23	0,23	
A%AUX00150	1,500 %	Medis auxiliars	10,40	0,16	
TOTAL PARTIDA.....					12,65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

G3C515H4	m3	Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/Ila,bomba Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba			
A0140000	0,240 h	Manobre	13,31	3,19	
B0652050	1,000 m3	Formigó HA-25/B/20/Ila, >=275kg/m3 ciment	x 1,03 46,40	47,56	
C1701100	0,080 h	Camió bomba formigonar	107,40	8,59	
A%AUX00150	1,500 %	Medis auxiliars	3,20	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					59,39

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

G3CB3101	kg	Acer b/corregada B 500 S,D<=16mm,p/armadura llosa Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 16 mm, per a l'armadura de lloses			
A0124000	0,008 h	Oficial 1a ferrallista	15,89	0,13	
A0134000	0,012 h	Ajudant ferrallista	14,11	0,17	
B0A14200	0,005 kg	Filferro recuit,D=1,3mm	0,73	0,00	
D0B2A100	1,000 kg	Acer b/correg.obra man.taller B 500 S	0,66	0,66	
A%AUX00150	1,500 %	Medis auxiliars	0,30	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,96

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 03 MURS RESISTENTS					
G32D1105	m2	Muntatge+desmun.1 cara encofrat plafó met. +puntals,p/mur conten Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic i suports amb puntals metàl.lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <=5 m			
A0123000	0,500 h	Oficial 1a encofrador	15,89	7,95	
A0133000	0,550 h	Ajudant encofrador	14,11	7,76	
B0A31000	0,053 kg	Clau acer	x 1,90	0,87	0,09
B0D21030	1,810 m	Tauló fusta pi p/10 usos	x 1,10	0,32	0,64
B0D625A0	0,004 cu	Puntal metàl.lictelescòpic h=3m,150usos	x 1,01	6,19	0,02
B0D629A0	0,002 cu	Puntal metàl.lictelescòpic h=5m,150usos	x 1,01	14,86	0,03
B0D81680	1,000 m2	Plafó metàl.lic50x250cm,50usos	x 1,05	0,82	0,86
B0DZA000	0,080 l	Desencofrant	1,52	0,12	
B0DZP600	1,000 u	Part propor.elem.aux .plafó met.50x250cm	0,35	0,35	
A%AUX00150	1,500 %	Medis auxiliars	15,70	0,24	
TOTAL PARTIDA.....					18,06
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SIS CÈNTIMS					
G32515H3	m3	Formigó p/murs cont.,HA-25/B/20/IIa,cubilot Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot			
A0140000	0,440 h	Manobre	13,31	5,86	
B0652050	1,000 m3	Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment	x 1,03	46,40	47,79
A%AUX00150	1,500 %	Medis auxiliars	5,90	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					53,74
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS					
G32B3101	kg	Acer b/corregada B 500 S,D<=16mm,p/armadura mur cont. Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 16 mm per a l'armadura de murs de contenció			
A0124000	0,010 h	Oficial 1a ferrallista	15,89	0,16	
A0134000	0,012 h	Ajudant ferrallista	14,11	0,17	
B0A14200	0,006 kg	Filferro recuit,D=1,3mm	0,73	0,00	
D0B2A100	1,000 kg	Acer b/correg.obra man.taller B 500 S	0,66	0,66	
A%AUX00150	1,500 %	Medis auxiliars	0,30	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,99
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS					
ED5A5F00	m	Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=160mm Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre col.locat dins de llosa de fonament, incloses les peces especials de connexió			
A0122000	0,190 h	Oficial 1a paleta	15,89	3,02	
A0140000	0,095 h	Manobre	13,31	1,26	
BD5B1F00	1,000 m	Tub circ.perfor.PEAD,D=160mm	x 1,05	2,98	3,13
A%AUX001	2,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	4,30	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					7,52
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS					
E225AH70	m3	Estesa grava drenatge,g<=25cm Estesa de grava per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim			
A0140000	0,010 h	Manobre	13,31	0,13	
B0332020	2,200 t	Grava pedra granit.,p/drens	x 1,01	12,57	27,93
C1311120	0,010 h	Pala carregadora,miljana,s/pneumàtics	38,35	0,38	
A%AUX001	2,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,10	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					28,44
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS					

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 4 PILARS I JASSERES					
G45118G3	m3	Formigó p/pilar columna, HA-25/P/20/IIa, bomba Formigó per a pilars columna, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulats 20 mm, abocat amb bomba			
A0140000	1,700 h	Manobre	13,31	22,63	
B0652080	1,000 m3	Formigó HA-25/P/20/IIa, >=275kg/m3 ciment	x 1,02	45,06	45,96
C1701100	0,125 h	Camió bomba formigonar	107,40	13,43	
A%AUX001	2,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	22,60	0,57	
TOTAL PARTIDA.....					82,59
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS					
E45318H4	m3	Formigó p/biga, HA-25/B/20/IIa, bomba Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulats 20 mm, abocat amb bomba			
A0122000	0,084 h	Oficial 1a paleta	15,89	1,33	
A0140000	0,336 h	Manobre	13,31	4,47	
B0652050	1,000 m3	Formigó HA-25/B/20/IIa, >=275kg/m3 ciment	x 1,05	46,40	48,72
C1701100	0,140 h	Camió bomba formigonar	107,40	15,04	
A%AUX00250	2,500 %	Medis auxiliars	5,80	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					69,71
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-NOU EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS					
E4B13000	kg	Acer b/corregada B 500 S p/armadura pilar Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pilars			
A0124000	0,007 h	Oficial 1a ferrallista	15,89	0,11	
A0134000	0,007 h	Ajudant ferrallista	14,11	0,10	
B0A14200	0,005 kg	Filferro recuit, D=1,3mm	0,73	0,00	
D0B2A100	1,000 kg	Acer b/correg. obra man.taller B 500 S	0,66	0,66	
A%AUX001	2,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					0,88
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS					
E4D1MC23	m2	Muntatge+desmunt.encofrat ,pilar circ.D=40cm,form.vist,h<=3m Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de fibra de vidre per a pilars de secció circular de fins a 50 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m			
A0123000	0,160 h	Oficial 1a encofrador	15,89	2,54	
A0133000	0,160 h	Ajudant encofrador	14,11	2,26	
B0D625A0	0,011 cu	Puntal metàl.lictelescòpic h=3m,150usos	6,19	0,07	
B0DFL329	1,000 m2	Motl.FV.pilar c. usos 100,D=40cm,h=3m	x 1,20	0,92	1,10
A%AUX00250	2,500 %	Medis auxiliars	4,80	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					6,09
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb NOU CÈNTIMS					
E4D3D103	m2	Muntatge+desmunt.encofrat tauler,p/biga plana rect.,h<=3m Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues planes de directriu recta, a una alçària <=3 m			
A0123000	0,350 h	Oficial 1a encofrador	15,89	5,56	
A0133000	0,350 h	Ajudant encofrador	14,11	4,94	
B0A14300	0,200 kg	Filferro recuit, D=3mm	0,65	0,13	
B0A31000	0,053 kg	Clau acer	x 1,90	0,87	0,09
B0D21030	1,090 m	Tauló fusta pi p/10 usos	x 1,10	0,32	0,38
B0D625A0	0,030 cu	Puntal metàl.lictelescòpic h=3m,150usos	x 1,01	6,19	0,19
B0D71120	1,000 m2	Tauler pi,g=22mm,5usos	x 1,15	1,89	2,17
B0DZA000	0,080 l	Desencofrant	1,52	0,12	
A%AUX00250	2,500 %	Medis auxiliars	10,50	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					13,84
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS					

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 05 FORJATS RETICULARS					
G45B19H4	m3	Formigó p/sostre retic., HA-30/B/20/IIb,bomba Formigó per a sostre nervat reticular, HA-30/B/20/IIb de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba			
A0140000	0,250 h	Manobre	13,31	3,33	
B0653050	1,000 m3	Formigó HA-30/B/20/IIb,>=300kg/m3 ciment	x 1,03 50,00	51,50	
C1701100	0,090 h	Camió bomba formigonar	107,40	9,67	
A%AU001	2,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	3,30	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					64,58
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS					
E4BB3000	kg	Acer b/corregada B 500 S p/armadura sostre retic. Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de sostres nervats reticulars			
A0124000	0,010 h	Oficial 1a ferrallista	15,89	0,16	
A0134000	0,010 h	Ajudant ferrallista	14,11	0,14	
BOA14200	0,008 kg	Filferro recuit,D=1,3mm	0,73	0,01	
DOB2A100	1,000 kg	Acer b/correg.obra man.taller B 500 S	0,66	0,66	
A%AU001	2,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,30	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					0,98
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS					
E4BBDA66	m2	Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15 D:5-5 B500T 6x2,2m p/ Malla electrosoldada de barres corregades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15x15 D: 5 - 5 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura de sostres nervats reticulars			
A0124000	0,016 h	Oficial 1a ferrallista	15,89	0,25	
A0134000	0,016 h	Ajudant ferrallista	14,11	0,23	
BOA14200	0,012 kg	Filferro recuit,D=1,3mm	0,73	0,01	
DOB34135	1,000 m2	Malla el.b/corr.obra manip.taller,ME 15x15cm,D:5-5mm,B500T,6x2,2	1,62	1,62	
A%AU001	2,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,50	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					2,12
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS					
E4DB1DX0	m2	Muntatge+desmunt.encofrat p/sostre retic.,h<=3m tauler,entram.de Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat reticular, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi sobre entramat desmuntable			
A0123000	0,450 h	Oficial 1a encofrador	15,89	7,15	
A0133000	0,350 h	Ajudant encofrador	14,11	4,94	
BOA31000	0,053 kg	Clau acer	x 1,90 0,87	0,09	
B0D21030	0,454 m	Tauló fusta pi p/10 usos	x 1,10 0,32	0,16	
B0D31000	0,001 m3	Llata fusta pi	x 1,90 165,84	0,32	
B0D625A0	0,015 cu	Puntal metàl.lictelescòpic h=3m,150usos	x 1,01 6,19	0,09	
B0D71130	1,045 m2	Tauler pi,g=22mm,10usos	x 1,10 0,94	1,08	
B0DZJ0K6	1,057 m2	Perfil met.desmunt.p/supo.encof.sost.,25usos	x 1,04 1,49	1,64	
A%AU00250	2,500 %	Medis auxiliars	12,10	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					15,77
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS					
E4DCJD00	m2	Muntatge+desmunt.encofrat p/banc.,tauler Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi			
A0123000	0,400 h	Oficial 1a encofrador	15,89	6,36	
A0133000	0,400 h	Ajudant encofrador	14,11	5,64	
BOA31000	0,053 kg	Clau acer	x 1,90 0,87	0,09	
B0D31000	0,001 m3	Llata fusta pi	x 1,90 165,84	0,32	
B0D71130	1,000 m2	Tauler pi,g=22mm,10usos	x 1,10 0,94	1,03	
B0DZA000	0,040 l	Desencofrant	1,52	0,06	
A%AU00250	2,500 %	Medis auxiliars	12,00	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					13,80
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS					

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 06 FORJAT UNIDIRECCIONAL					
E4LFXHPE	m2	Bigueta+revoltó p/sostre 25+5cm,h<3m,revol.mort.ciment,big.form. Bigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, a 3 m d'alçària com a màxim, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretensat de 24 a 25 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum <5 m, de moment flector últim 17,1 a 24,9 mkN per m d'amplària de sostre			
A0121000	0,197 h	Oficial 1a	15,89	3,13	
A0140000	0,335 h	Manobre	13,31	4,46	
B4LF0802	1,460 m	Bigueta form.pretensat h=24-25cm,tens=61250-96250N	10,58	15,45	
B4LZ570R	1,420 m	Revoltó ind.mort.ciment,int=70cm,h=25cm	x 1,05 4,67	6,99	
A%AU00250	2,500 %	Medis auxiliars	7,60	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					30,22

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

E45A18H4	m3	Formigó p/sostre unid., HA-25/B/20/IIa,bomba Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/B/20/IIa, de consistència tov a i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba			
A0122000	0,060 h	Oficial 1a paleta	15,89	0,95	
A0140000	0,240 h	Manobre	13,31	3,19	
B0652050	1,000 m3	Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment	x 1,05 46,40	48,72	
C1701100	0,100 h	Camió bomba formigonar	107,40	10,74	
A%AU00250	2,500 %	Medis auxiliars	4,10	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					63,70

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

E4BA3000	kg	Acer b/corrugada B 500 S p/armadura sostre unid. Acer en barres corrugades B 500 S de limit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de sostres nervats unidireccionals			
A0124000	0,011 h	Oficial 1a ferrallista	15,89	0,17	
A0134000	0,010 h	Ajudant ferrallista	14,11	0,14	
B0A14200	0,015 kg	Filferro recuit,D=1,3mm	0,73	0,01	
D0B2A100	1,000 kg	Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S	0,66	0,66	
A%AU001	2,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,30	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					0,99

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

E4BADC88	m2	Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 30x15 D:6-6 B500T 6x2,2m p/ Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30x15 D: 6 - 6 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura de sostres nervats unidireccionals			
A0124000	0,020 h	Oficial 1a ferrallista	15,89	0,32	
A0134000	0,020 h	Ajudant ferrallista	14,11	0,28	
B0A14200	0,018 kg	Filferro recuit,D=1,3mm	0,73	0,01	
D0B341C6	1,000 m2	Malla el.b/corr.obra manip.taller,ME 30x15cm,D:6-6mm,B500T,6x2,2	1,30	1,30	
A%AU001	2,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,60	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					1,93

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 07 IMPERMEABILITZACIONS					
CHOV0001	m2	Impermeabilització llosa de formigó Impermeabilització de solera constituïda per 0,3 Kg/m2 de imprimació asfàltica SUPERMUL, lamina asfàltica de betum modificat amb elastomer de 3 Kg/m2 de pes mitjà, acabada amb un film de polietilè per ambdues cares i armada amb un feltre de polièster de 160 g/m2, POLITABER-POL-PY-30 (tipus LBM(SBS)-30-FP de norma UNE 104-242:99), totalment adherida al suport amb soplei i protecció antipuxonament amb feltre geotextil de 200 g/m2, GEOFIM 200, llesta per rebre la capa de formigó.			
CHO303111201	0,120 h	Oficial 1ª impermeabilitzador	10,36	1,24	
CHO303111202	0,120 h	Ajudant impermeabilitzador	9,20	1,10	
CHO30750501	0,300 m2	Imprimació asfàltica SUPERMUL	1,15	0,35	
CHO30750502	1,100 m2	Lamina POLITABER - POL-PY-30	5,28	5,81	
CHO30750503	1,100 m2	Lamina Geotextil de 200 g/m2 GEOFIM	0,67	0,74	
CHO30750504	0,030	Despeses indirectes	7,98	0,24	
TOTAL PARTIDA.....					9,48
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS					
CHOV0002	m2	Impermeabilització murs Impermeabilització de mur de contenció de fonament per la cara externa, constituïda per 0,5 Kg/m2 de imprimació asfàltica SUPERMUL, lamina asfàltica de betum modificat amb elastomer de 3 Kg/m2 de pes mitjà, acabada amb un film de polietilè per ambdues cares i armada amb un feltre de polièster de 160 g/m2, POLITABER-POL-PY-30 (tipus LBM(SBS)-30-FP de norma UNE 104-242:99), totalment adherida al mur amb soplei i lamina drenant ChovADREN DD amb capacitat geotextil incorporada, fixada al mur mitjançant cargols de expansió i solapada 10 cm. a punt de efectuar el reblent.			
CHO303111201	0,200 h	Oficial 1ª impermeabilitzador	10,36	2,07	
CHO303111202	0,200 h	Ajudant impermeabilitzador	9,20	1,84	
CHO30750501	0,500 m2	Imprimació asfàltica SUPERMUL	1,15	0,58	
CHO30750502	1,100 m2	Lamina POLITABER - POL-PY-30	5,28	5,81	
CHO30750203	1,100 m2	Lamina drenant ChovADREN D.D.	3,38	3,72	
CHO30750504	0,500	Despeses indirectes	7,98	3,99	
TOTAL PARTIDA.....					18,01
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb UN CÈNTIMS					
CHOV0003	m2	Impermeabilització forjat Impermeabilització de forjat constituïda per 0,3 Kg/m2 de imprimació asfàltica SUPERMUL, lamina POLITABER VEL-30, lamina asfàltica de betum modificat amb elastomer de 3 Kg/m2 de pes mitjà, acabada amb un film de polietilè per ambdues cares i armada amb un feltre de polièster de 160 g/m2, POLITABER-POL-PY-30 (tipus LBM(SBS)-30-FP de norma UNE 104-242:99), i protecció antipuxonament amb feltre geotextil, GEOFIM PP-17, llesta per rebre la capa de formigó.			
	t				
CHO303111201	0,330 h	Oficial 1ª impermeabilitzador	10,36	3,42	
CHO303111202	0,330 h	Ajudant impermeabilitzador	9,20	3,04	
CHO30750501	0,300 m2	Imprimació asfàltica SUPERMUL	1,15	0,35	
CHO30750502	1,100 m2	Lamina POLITABER - POL-PY-30	5,28	5,81	
CHO30750505	1,100 m2	Lamina POLITABER VEL-30	3,56	3,92	
CHO30750506	1,100 m2	Lamina Geotextil GEOFIM PP-17	0,86	0,95	
CHO30750504	0,500	Despeses indirectes	7,98	3,99	
TOTAL PARTIDA.....					21,48
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS					

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 08 TANCAMENTS					
E618566K	m2	Paret tanc.,20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,mortier ciment,gris Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0122000	0,520 h	Oficial 1a paleta	15,89	8,26	
A0140000	0,260 h	Manobre	13,31	3,46	
B0E244L6	12,140 u	Bloc morter ciment foradat llis 40x20x20cm,c.vista,gris	x 1,03	0,96	12,00
D070A4D1	0,015 m3	Mortier mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calc,sorra ped	x 1,05	77,10	1,21
A%AUX00250	2,500 %	Medis auxiliars		11,70	0,29
TOTAL PARTIDA.....					25,22

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

E6106061	m2	Paret tanc.,20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,massissa Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i massissat en tot el seu interior			
A0122000	0,520 h	Oficial 1a paleta	15,89	8,26	
A0140000	0,260 h	Manobre	13,31	3,46	
B0E244L6	12,140 u	Bloc morter ciment foradat llis 40x20x20cm,c.vista,gris	x 1,03	0,96	12,00
D070A4D1	0,600 m3	Mortier mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calc,sorra ped	x 1,05	77,10	48,57
A%AUX00250	2,500 %	Medis auxiliars		11,70	0,29
TOTAL PARTIDA.....					72,58

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

E612B51K	m3	Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,29x14x10cm,p/revestir,col.mo Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0122000	5,200 h	Oficial 1a paleta	15,89	82,63	
A0140000	2,600 h	Manobre	13,31	34,61	
B0F1D2A1	207,700 u	Maó calat,29x14x10cm,p/revestir	x 1,04	0,16	34,56
D070A4D1	0,145 m3	Mortier mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calc,sorra ped	x 1,05	77,10	11,74
A%AUX00250	2,500 %	Medis auxiliars		117,20	2,93
TOTAL PARTIDA.....					166,47

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 09 SERRALLERIA					
EB32U001	m2	Reixa galv.entramat acer,10x40mm,marc passamà,platines 20x2mm,an Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0122000	0,500 h	Oficial 1a paleta	15,89	7,95	
A0140000	0,300 h	Manobre	13,31	3,99	
BB32U001	1,000 m2	Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm d	56,95	56,95	
D0701821	0,005 m3	Mortor ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	60,34	0,30	
A%AUX001	2,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	11,90	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					69,49

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

EASA71N2	u	Porta tallaf.,metàl.,RF-60,1bat.,80x210cm,preu alt,col. Porta tallafocs metàl.líca, RF-60, d'una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col.locada			
A012F000	0,250 h	Oficial 1a manyà	16,15	4,04	
BASA71N2	1,000 u	Porta metàl.,RF-60,1bat.,80x210cm,preu alt	168,37	168,37	
A%AUX00250	2,500 %	Medis auxiliars	4,00	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					172,51

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SETANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

EASYA0B1	u	Col.porta tallafoc fulles bat.80x200cm,plat.anc.,morter 1:6 Col.locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 80x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb morter de 165 l			
A0122000	1,600 h	Oficial 1a paleta	15,89	25,42	
A0140000	0,800 h	Manobre	13,31	10,65	
D0701641	0,006 m3	Mortor ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	53,04	0,33	x 1,05
A%AUX00250	2,500 %	Medis auxiliars	36,10	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					37,30

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 10 REVESTIMENTS					
E81131D4	m2	Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:6,remol.+llis Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat i lliscat amb ciment portland amb filler calcari 32,5 R			
A0122000	0,700 h	Oficial 1a paleta	15,89	11,12	
A0140000	0,350 h	Manobre	13,31	4,66	
B0512401	0,003 t	Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	x 1,05	67,24	0,21
D0701641	0,018 m3	Morter ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	x 1,05	53,04	1,00
A%AUX00250	2,500 %	Medis auxiliars		15,80	0,40
TOTAL PARTIDA.....					17,39

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

E8989240	m2	Pintat vert.int.ciment,plàstica llis,1fons+2acab. Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat			
A012D000	0,100 h	Oficial 1a pintor	15,89	1,59	
A013D000	0,010 h	Ajudant pintor	14,11	0,14	
B89ZPD00	0,490 kg	Pintura plàstica,p/int.	x 1,02	2,60	1,30
A%AUX001	2,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra		1,70	0,04
TOTAL PARTIDA.....					3,07

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb SET CÈNTIMS

E898E240	m2	Pintat horitz.int.ciment,plàstica llis,1fons+2acab. Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat			
A012D000	0,125 h	Oficial 1a pintor	15,89	1,99	
A013D000	0,015 h	Ajudant pintor	14,11	0,21	
B89ZPE00	0,540 kg	Pintura plàstica,p/ext.	x 1,02	3,73	2,05
A%AUX001	2,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra		2,20	0,06
TOTAL PARTIDA.....					4,31

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

E881P160	m2	Monocapa cim.+addit.granul.selecc.,col.est.s/param.s/revest.,gra Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col.locat a la estesa sobre paraments sense revestir i acabat amb granulat projectat			
A012B000	0,480 h	Oficial 1a estucador	15,89	7,63	
A013B000	0,200 h	Ajudant estucador	14,11	2,82	
B8816100	17,100 kg	Morter monoc.cim.+addit.granul.selecc. p/granul.proj.	x 1,05	0,32	5,75
B881A000	14,700 kg	Granulat monoc.,pedra calc. 5-9mm	x 1,02	0,06	0,90
A%AUX00250	2,500 %	Medis auxiliars		10,50	0,26
TOTAL PARTIDA.....					17,36

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 11 PAVIMENTS					
E5Z15A2B	m2	Formació pendents form.HA-25,g=10cm,remolinat Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat			
A0122000	0,125 h	Oficial 1a paleta	15,89	1,99	
A0140000	0,125 h	Manobre	13,31	1,66	
B0653050	0,150 m3	Formigó HA-30/B/20/IIb,>=300kg/m3 ciment	x 1,03 50,00	7,73	
A%AUX001	2,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	3,70	0,09	

TOTAL PARTIDA..... 11,47

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

E5ZA6742	m	Carener esp.p/llosetes ceràm.,col.vermell,4u/m,col.morter 1:2:10 Carener especial per a llosetes ceràmiques, de color vermell i 4 peces per m, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0122000	0,250 h	Oficial 1a paleta	15,89	3,97	
A0140000	0,125 h	Manobre	13,31	1,66	
B5ZA23F1	4,000 u	Peça carener mort.ciment,c.vermell,4u/m	x 1,02 1,50	6,12	
D070A4D1	0,020 m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calc,sorra ped	x 1,05 77,10	1,62	
A%AUX00250	2,500 %	Medis auxiliars	5,60	0,14	

TOTAL PARTIDA..... 13,51

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 12 EVACUACIÓ					
ED51ADP1	u	Bunera sifònica PVC rigid,D=110mm,tapa antigraua metal.,fix.mec. Bunera sifònica de PVC rigid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigraua metal.lica, col.locada fixacions mecàniques inclosa la connexio a la xarxa de clavegueram			
A0122000	0,500 h	Oficial 1a paleta	15,89	7,95	
A0132000	0,250 h	Ajudant paleta	14,11	3,53	
B5ZZJLPT	4,000 u	Vis acer galv .5,4x 65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm	0,19	0,76	
BD515DP1	1,000 u	Bunera sifònica PVC rigid,D=110mm,tapa antigraua metal.	8,62	8,62	
A%AUX001	2,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	11,50	0,29	
TOTAL PARTIDA.....					21,15

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

ED5H1188	m	Canal form.polímer,a=100mm,h=100-130mm,+perfil lat.,reixa acer g Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe C250 segons norma UNE-EN 124 fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix			
A0122000	0,280 h	Oficial 1a paleta	15,89	4,45	
A0140000	0,420 h	Manobre	13,31	5,59	
B0641080	0,102 m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	x 1,10	41,71	4,68
BD5H1188	1,000 m	Canal form.polímer,s/pendent,100mmx100-130mm,+perfil lat.,reixa	x 1,05	36,39	38,21
A%AUX001	2,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	10,00	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					53,18

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

ED15B871	m	Baixant PVC massissa,B,D=125mm,fix.mec.brides Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides			
A0127000	0,380 h	Oficial 1a col.locador	15,89	6,04	
A0137000	0,190 h	Ajudant col.locador	14,11	2,68	
BD13187B	1,000 m	Tub PVC paret massissa,àrea aplicació B,DN=125mm,llarg.=3m,p/enc	x 1,40	2,85	3,99
BD1Z2000	0,600 u	Brida p/tub PVC	0,95	0,57	
BDW3B800	0,330 u	Accessori genèric p/tub PVC,D=125mm	5,64	1,86	
BDY3B800	1,000 u	Element munt. p/tub PVC,D=125mm	0,09	0,09	
A%AUX001	2,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	8,70	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					15,45

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

ED5A5F00	m	Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=160mm Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre col·locat dins de llosa de fonament, incloses les peces especials de connexio			
A0122000	0,190 h	Oficial 1a paleta	15,89	3,02	
A0140000	0,095 h	Manobre	13,31	1,26	
BD5B1F00	1,000 m	Tub circ.perfor.PEAD,D=160mm	x 1,05	2,98	3,13
A%AUX001	2,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	4,30	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					7,52

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 13 INSTAL.LACIONS VARIES					
EG130001	u	Instal.lacio electrica Subministrament i col.locacio de instal.lacio electrica composta per CGP, comptadors de activa i re-activa, ICP/IGA, tres circuit de enllumenat, linia d'enllumenat d'emergencia i dues linies pel subministrament als ventiladors de extraccio forçada. Els conductors seran del tipus no propagador de la flama (AFUMEX o similar) sota tubs de proteccio mecanica grau 7 com a minim. Les linies de alimentacio dels ventiladors tindran una capacitat per treballar a 400 °C durant 90 minuts			
				Sense descomposició	
				TOTAL PARTIDA.....	4.194,06
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE MIL CENT NORANTA-QUATRE EUROS amb SIS CÈNTIMS					
EG130002	u	Instal.lacio de deteccio Subministrament i col.locacio de sistema de deteccio de fums i CO comosat per detectors, central de alarma i connexio a sistema de ventilacio.			
				Sense descomposició	
				TOTAL PARTIDA.....	2.115,16
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS MIL CENT QUINZE EUROS amb SETZE CÈNTIMS					
EG130003	u	Insta.lacio de ventilacio Subministrament i col.locacio de sistema de ventilacio comosat per dos motors amb ventilador, conductes de xapa galvanitzada amb reixes de espiracio, i resistents a 400 °C durant 90 minuts. Estarà accionat pel sistema de deteccio i simultaniament pel de l'enllumenat.			
				Sense descomposició	
				TOTAL PARTIDA.....	3.184,84
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES MIL CENT VUITANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS					

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 14 ESCALA					
E9U21BAD	m	Sòcol terratzo llis gra mitjà preu alt,h=10cm,col.mort.1:6 Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0127000	0,150 h	Oficial 1a col.locador	15,89	2,38	
A0137000	0,050 h	Ajudant col.locador	14,11	0,71	
B9CZ2000	0,067 kg	Beurada color	x 1,50	0,60	0,06
B9U21BA0	1,000 m	Sòcol terratzo llis gra mitjà preu alt,h=10 cm	x 1,02	2,56	2,61
D0701641	0,001 m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	x 1,05	53,04	0,06
A%AUX001	2,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra		3,10	0,08
TOTAL PARTIDA.....					5,90

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

E9V2ABKK	m	Esglaó pedra artif.gra mitjà preu alt,esc.bisell,pol./abrill.,co Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0122000	0,550 h	Oficial 1a paleta	15,89	8,74	
A0140000	0,275 h	Manobre	13,31	3,66	
B05B1001	0,526 kg	Ciment ràpid CNR4,sacs	x 1,90	0,06	0,06
B9CZ2000	0,530 kg	Beurada color	x 1,50	0,60	0,48
B9V2ABK0	1,000 m	Esglaó pedra artif.gra mitjà,preu alt,esc.bisell,1 pol./abrill.	x 1,02	23,95	24,43
D070A4D1	0,012 m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calc,sorra ped	x 1,05	77,10	0,97
A%AUX001	2,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra		12,40	0,31
TOTAL PARTIDA.....					38,65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

E4BC3000	kg	Acer b/corregada B 500 S p/armadura llosa Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses			
A0124000	0,012 h	Oficial 1a ferrallista	15,89	0,19	
A0134000	0,010 h	Ajudant ferrallista	14,11	0,14	
B0A14200	0,012 kg	Filferro recuit,D=1,3mm		0,73	0,01
D0B2A100	1,000 kg	Acer b/correg.obra man.taller B 500 S		0,66	0,66
A%AUX001	2,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra		0,30	0,01
TOTAL PARTIDA.....					1,01

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb UN CÈNTIMS

E45C17C4	m3	Formigó p/llosa, HA-25/B/10/I, bomba Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba			
A0122000	0,054 h	Oficial 1a paleta	15,89	0,86	
A0140000	0,216 h	Manobre	13,31	2,87	
B0651040	1,000 m3	Formigó HA-25/B/10/I,>=250kg/m3 ciment	x 1,02	47,19	48,13
C1701100	0,090 h	Camió bomba formigonar		107,40	9,67
A%AUX00250	2,500 %	Medis auxiliars		3,70	0,09
TOTAL PARTIDA.....					61,62

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E4DCAD02	m2	Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin.,h<=3m,tauler,form.vist Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist			
A0123000	1,100 h	Oficial 1a encofrador	15,89	17,48	
A0133000	1,000 h	Ajudant encofrador	14,11	14,11	
B0A31000	0,053 kg	Clau acer	x 1,90	0,87	0,09
B0D21030	1,180 m	Tauló fusta pi p/10 usos	x 1,10	0,32	0,42
B0D31000	0,002 m3	Llata fusta pi	x 1,90	165,84	0,63
B0D625A0	0,015 cu	Puntal metàl.lictelescòpic h=3m,150usos	x 1,01	6,19	0,09
B0D71130	1,000 m2	Tauler pi,g=22mm,10usos	x 1,10	0,94	1,03
B0DZA000	0,060 l	Desencofrant		1,52	0,09
A%AUX00250	2,500 %	Medis auxiliars		31,60	0,79

TOTAL PARTIDA..... 34,73

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

E4DC1D02	m2	Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=3m,tauler,form.vist Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist			
A0123000	0,800 h	Oficial 1a encofrador	15,89	12,71	
A0133000	0,700 h	Ajudant encofrador	14,11	9,88	
B0A31000	0,053 kg	Clau acer	x 1,90	0,87	0,09
B0D21030	0,900 m	Tauló fusta pi p/10 usos	x 1,10	0,32	0,32
B0D31000	0,001 m3	Llata fusta pi	x 1,90	165,84	0,32
B0D625A0	0,015 cu	Puntal metàl.lictelescòpic h=3m,150usos	x 1,01	6,19	0,09
B0D71130	1,000 m2	Tauler pi,g=22mm,10usos	x 1,10	0,94	1,03
B0DZA000	0,060 l	Desencofrant		1,52	0,09
A%AUX00250	2,500 %	Medis auxiliars		22,60	0,57

TOTAL PARTIDA..... 25,10

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb DEU CÈNTIMS

EB151AED	m	Barana AISI 304,munt./100cm,brènd./12cm,h=120-140cm,anc.morter 1 Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà i soports ancorats a paret d'obra amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0122000	0,300 h	Oficial 1a paleta	15,89	4,77	
A012F000	0,400 h	Oficial 1a manyà	16,15	6,46	
A013F000	0,200 h	Ajudant manyà	17,50	3,50	
A0140000	0,200 h	Manobre	13,31	2,66	
BB151AE0	1,000 m	Barana ac.inox.AISI 304,passamà,munt./100cm,brènd./12cm,h=120-14	201,42	201,42	
D0701641	0,005 m3	Morter ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	x 1,05	53,04	0,28
A%AUX00250	2,500 %	Medis auxiliars		17,40	0,44

TOTAL PARTIDA..... 219,53

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS DINOU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS