

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES			
G22D1011	m2	Esbrossada terreny ampl.<0,6m,+mitjans mec.,càrrega mec. Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	0,63
		ZERO EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	
G21R1002	u	Arrencada d'arbre existent Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió	30,22
		TRENTA EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS	
G2191304	m	Demolic.vorada sob/form.,martell trenc. Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	1,90
		UN EUROS amb NORANTA CÈNTIMS	
G2194AC4	m2	Demol.paviment form.,g<=10cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad. Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador	3,56
		TRES EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS	
G2143301	m3	Enderroc estruc.form.massa,m.mec.,càrrega man/mec. Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	17,63
		DISSET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	
G2212101	m3	Excavació desmunt terr.compact.,m.mec.,càrrega cam. Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	1,74
		UN EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	
G2R31540	m3	Transport terr.,recorregut<20km,camió transp. 12t Transport de terres, amb un recorregut màxim de 20 km i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t	3,24
		TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	
G2A15000	m3	Subministr.terra adeq.aport. Subministrament de terra adequada d'aportació	4,23
		QUATRE EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS	
G2262111	m3	Estesa+picon.sòl adeq.g<=25cm,95%,corró,humect. Estesa i piconatge de sòl adequat, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PN, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació	2,50
		DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS	
G2311042	m2	Apuntalament+estreb.cel ob.,h<=3m,puntal,40% prot. Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 40%	12,72
		DOTZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 02 FONAMENTS			
G3Z112Q1	m2	Capa neteja+anivell. g=10cm, HM-20/P/40/I, camió Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió	7,51
		SET EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS	
G31D1001	m2	Encofrat plafó met. rasa/pou Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous	12,65
		DOTZE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS	
G3C515H4	m3	Formigó p/llosa fonam. HA-25/B/20/IIa, bomba Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	59,39
		CINQUANTA-NOU EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS	
G3CB3101	kg	Acer b/corrugada B 500 S, D<=16mm, p/armadura llosa Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 16 mm, per a l'armadura de lloses	0,96
		ZERO EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 03 MURS RESISTENTS			
G32D1105	m2	Muntatge+desmun.1 cara encofrat plafó met. +puntals,p/mur conten Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic i suports amb puntals metàl.lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <=5 m	18,06
			DIVUIT EUROS amb SIS CÈNTIMS
G32515H3	m3	Formigó p/murs cont.,HA-25/B/20/IIa,cubilot Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot	53,74
			CINQUANTA-TRES EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
G32B3101	kg	Acer b/corrugada B 500 S,D<=16mm,p/armadura mur cont. Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 16 mm per a l'armadura de murs de contenció	0,99
			ZERO EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
ED5A5F00	m	Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=160mm Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre col.locat dins de llosa de fonament, incloses les peces especials de connexió	7,52
			SET EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
E225AH70	m3	Estesa grava drenatge,g<=25cm Estesa de grava per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim	28,44
			VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 4 PILARS I JASSERES			
G45118G3	m3	Formigó p/pilar columna, HA-25/P/20/IIa, bomba Formigó per a pilars columna, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	82,59
		VUITANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS	
E45318H4	m3	Formigó p/biga, HA-25/B/20/IIa, bomba Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	69,71
		SEIXANTA-NOU EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS	
E4B13000	kg	Acer b/corrugada B 500 S p/armadura pilar Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , per a l'armadura de pilars	0,88
		ZERO EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	
E4D1MC23	m2	Muntatge+desmunt.encofrat ,pilar circ.D=40cm,form.vist,h<=3m Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de fibra de vidre per a pilars de secció circular de fins a 50 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m	6,09
		SIS EUROS amb NOU CÈNTIMS	
E4D3D103	m2	Muntatge+desmunt.encofrat tauler,p/biga plana rect.,h<=3m Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues planes de directriu rec-ta, a una alçària ≤ 3 m	13,84
		TRETZE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 05 FORJATS RETICULARS			
G45B19H4	m3	Formigó p/sostre retic., HA-30/B/20/IIb,bomba Formigó per a sostre nervat reticular, HA-30/B/20/IIb de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	64,58
		SEIXANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	
E4BB3000	kg	Acer b/corrugada B 500 S p/armadura sostre retic. Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , per a l'armadura de sostres nervats reticulars	0,98
		ZERO EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS	
E4BBDA66	m2	Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15 D:5-5 B500T 6x2,2m p/ Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15x15 D: 5 - 5 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura de sostres nervats reticulars	2,12
		DOS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS	
E4DB1DX0	m2	Muntatge+desmunt.encofrat p/sostre retic.,h<=3m tauler,entram.de Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat reticular, a una alçària ≤ 3 m, amb tauler de fusta de pi sobre entramat desmuntable	15,77
		QUINZE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS	
E4DCJD00	m2	Muntatge+desmunt.encofrat p/banc.,tauler Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi	13,80
		TRETZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 06 FORJAT UNIDIRECCIONAL			
E4LFXHPE	m2	Bigueta+revoltó p/sostre 25+5cm,h<3m,revol.mort.ciment,big.form. Bigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, a 3 m d'alçària com a màxim, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretensat de 24 a 25 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum <5 m, de moment flector últim 17,1 a 24,9 mkN per m d'amplària de sostre	30,22
		TRENTA EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS	
E45A18H4	m3	Formigó p/sostre unid., HA-25/B/20/IIa,bomba Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	63,70
		SEIXANTA-TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS	
E4BA3000	kg	Acer b/corregada B 500 S p/armadura sostre unid. Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , per a l'armadura de sostres nervats unidireccionals	0,99
		ZERO EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS	
E4BAD88	m2	Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 30x15 D:6-6 B500T 6x2,2m p/ Malla electrosoldada de barres corregades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30x15 D: 6 - 6 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura de sostres nervats unidireccionals	1,93
		UN EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 07 IMPERMEABILITZACIONS			
CHOV0001	m2	Impermeabilització llosa de formigó Impermeabilització de solera constituïda per 0,3 Kg/m2 de imprimació asfàltica SUPERMUL, lamina asfàltica de betum modificat amb elastòmer de 3 Kg/m2 de pes mitjà, acabada amb un film de polietilè per ambdues cares i armada amb un feltre de polièster de 160 g/m2, POLITABER-POL-PY-30 (tipus LBM(SBS)-30-FP de norma UNE 104-242:99), totalment adherida al suport amb soplec i protecció antipuxonament amb feltre geotextil de 200 g/m2, GEOFIM 200, llesta per rebre la capa de formigó.	9,48
			NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
CHOV0002	m2	Impermeabilització murs Impermeabilització de mur de contenció de fonament per la cara externa, constituïda per 0,5 Kg/m2 de imprimació asfàltica SUPERMUL, lamina asfàltica de betum modificat amb elastòmer de 3 Kg/m2 de pes mitjà, acabada amb un film de polietilè per ambdues cares i armada amb un feltre de polièster de 160 g/m2, POLITABER-POL-PY-30 (tipus LBM(SBS)-30-FP de norma UNE 104-242:99), totalment adherida al mur amb soplec i lamina drent nodular de polietilè de alta densitat ChovADREN DD amb capageotextil incorporada, fixada al mur mitjançant cargols de expansió i solapada 10 cm. a punt de efectuar el reblent.	18,01
			DIVUIT EUROS amb UN CÈNTIMS
CHOV0003	m2	Impermeabilització forjat Impermeabilització de forjat constituïda per 0,3 Kg/m2 de imprimació asfàltica SUPERMUL, lamina POLITABER VEL-30, lamina asfàltica de betum modificat amb elastòmer de 3 Kg/m2 de pes mitjà, acabada amb un film de polietilè per ambdues cares i armada amb un feltre de polièster de 160 g/m2, POLITABER-POL-PY-30 (tipus LBM(SBS)-30-FP de norma UNE 104-242:99), i protecció antipuxonament amb feltre geotextil, GEOFIM PP-17, llesta per rebre la capa de formigó.	21,48
		t	VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 08 TANCAMENTS			
E618566K	m2	Paret tanc.,20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,mortor ciment,gris Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	25,22
			VINT-I-CINC EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
E6106061	m2	Paret tanc.,20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,massissa Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i massissat en tot el seu interior	72,58
			SETANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
E612B51K	m3	Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,29x14x10cm,p/revestir,col.mo Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	166,47
			CENT SEIXANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 09 SERRALLERIA			
EB32U001	m2	Reixa galv.entramat acer,10x40mm,marc passamà,platines 20x2mm,an Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	69,49
			SEIXANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
EASA71N2	u	Porta tallaf.,metàl.,RF-60,1bat.,80x210cm,preu alt,col. Porta tallafocs metàl.lica, RF-60, d'una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col.lo-cada	172,51
			CENT SETANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
EASYA0B1	u	Col.porta tallafoc fulles bat.80x200cm,plat.anc.,morter 1:6 Col.locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 80x200 cm amb platina d'ancorat-ge agafada amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb morter de 165 l	37,30
			TRENTA-SET EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 10 REVESTIMENTS			
E81131D4	m2	Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:6,remol.+llis Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcarí 32,5 R	17,39
			DISSET EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
E8989240	m2	Pintat vert.int.ciment,plàstica llis,1fons+2acab. Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat	3,07
			TRES EUROS amb SET CÈNTIMS
E898E240	m2	Pintat horitz.int.ciment,plàstica llis,1fons+2acab. Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat	4,31
			QUATRE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
E881P160	m2	Monocapa cim.+addit.granul.selecc.,col.est.s/param.s/revest.,gra Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col.locat a la estesa sobre paraments sense revestir i acabat amb granulat projectat	17,36
			DISSET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 11 PAVIMENTS			
E5Z15A2B	m2	Formació pendents form.HA-25,g=10cm,remolinat Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat	11,47
		ONZE EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS	
E5ZA6742	m	Carener esp.p/llosetes ceràm.,col.vermell,4u/m,col.morter 1:2:10 Carener especial per a llosetes ceràmiques, de color vermell i 4 peces per m, col.locat amb mortar mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	13,51
		TRETZE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 12 EVACUACIÓ			
ED51ADP1	u	Bunera sifònica PVC rígid, D=110mm, tapa antigraua metàl., fix.mec. Bunera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigraua metàl.lica, col.locada fixacions mecàniques inclosa la connexio a la xarxa de clavegueram	21,15
		VINT-I-UN EUROS amb QUINZE CÈNTIMS	
ED5H1188	m	Canal form.polímer, a=100mm, h=100-130mm, +perfil lat., reixa acer g Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe C250 segons norma UNE-EN 124 fixada amb tanca a la canal, col.locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix	53,18
		CINQUANTA-TRES EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS	
ED15B871	m	Baixant PVC massissa, B, D=125mm, fix.mec.brides Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	15,45
		QUINZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	
ED5A5F00	m	Drenatge tub circ.perfor.PEAD, D=160mm Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre col.locat dins de llosa de fonament, incloses les peces especials de connexio	7,52
		SET EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 13 INSTAL.LACIONS VARIES			
EG130001	u	Instal.lacio electrica Subministrament i col.locacio de instal.lacio electrica composada per CGP, comptadors de activa i reactiva, ICP/IGA, tres circuit de enllumenat, linia d'enllumenat d'emergencia i dues linies pel subministrament als ventiladors de extraccio forçada. Els conductors seran del tipus no propagador de la flama (AFUMEX o similar) sota tubs de proteccio mecanica grau 7 com a minim. Les linies de alimentacio dels ventiladors tindran una capacitat per treballar a 400 °C durant 90 minuts	4.194,06
			QUATRE MIL CENT NORANTA-QUATRE EUROS amb SIS CÈNTIMS
EG130002	u	Instal.lacio de deteccio Subministrament i col.locacio de sistema de deteccio de fums i CO comosat per detectors, central de alarma i connexio a sistema de ventilacio.	2.115,16
			DOS MIL CENT QUINZE EUROS amb SETZE CÈNTIMS
EG130003	u	Insta.lacio de ventilacio Subministrament i col.locacio de sistema de ventilacio composat per dos motors amb ventilador, conductes de xapa galvanitzada amb reixes de espiracio, i resistents a 400 °C durant 90 minuts. Estarà accionat pel sistema de deteccio i simultaniament pel de l'enllumenat.	3.184,84
			TRES MIL CENT VUITANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 14 ESCALA			
E9U21BAD	m	Sòcol terratzo llis gra mitjà preu alt,h=10cm,col.mort.1:6 Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	5,90
			CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
E9V2ABKK	m	Esglaó pedra artif.gra mitjà preu alt,esc.bisell,pol./abrill.,co Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	38,65
			TRENTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
E4BC3000	kg	Acer b/corrugada B 500 S p/armadura llosa Acer en barres corrugades B 500 S de limit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses	1,01
			UN EUROS amb UN CÈNTIMS
E45C17C4	m3	Formigó p/llosa, HA-25/B/10/l, bomba Formigó per a lloses, HA-25/B/10/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba	61,62
			SEIXANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
E4DCAD02	m2	Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin.,h<=3m,tauler,form.vist Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist	34,73
			TRENTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
E4DC1D02	m2	Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=3m,tauler,form.vist Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist	25,10
			VINT-I-CINC EUROS amb DEU CÈNTIMS
EB151AED	m	Barana AISI 304,munt./100cm,brènd./12cm,h=120-140cm,anc.morter 1 Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà i soports ancorats a paret d'obra amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	219,53
			DOS-CENTS DINOU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS