

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES									
G22D1011	m2 Esbrossada terreny ampl.<0,6m,+mitjans mec.,càrrega mec. Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	1	570,00			570,00			
							570,00	0,63	359,10
G21R1002	u Arrencada d'arbre existent Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió	4				4,00			
							4,00	30,22	120,88
G2191304	m Demolic.vorada sob/form.,martell trenc. Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	1	1,32			1,32			
		1	18,53			18,53			
		1	2,17			2,17			
							22,02	1,90	41,84
G2194AC4	m2 Demol.paviment form.,g<=10cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad. Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador	1	20,55			20,55			
		1	0,77			0,77			
		1	18,35			18,35			
							39,67	3,56	141,23
G2143301	m3 Enderroc estruc.form.massa,m.mec.,càrrega man/mec. Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	1	22,00	0,40	0,60	5,28			
							5,28	17,63	93,09
G2212101	m3 Excavació desmunt terr.compact.,m.mec.,càrrega cam. Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	1	117,50			3,30	387,75		
		1	163,00			1,70	277,10		
		1	189,00			1,00	189,00		
		1	178,00			1,20	213,60		
		1	8,00			3,30	26,40		
							1.093,85	1,74	1.903,30
G2R31540	m3 Transport terr.,recorregut<20km,camió transp. 12t Transport de terres, amb un recorregut màxim de 20 km i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t								
	Procedent excavació	1	1.093,85				1.093,85		
	Enderroc formigó	1	5,28				5,28		
	Esponjament 30%	0,3	1.099,14				329,74		
							1.428,87	3,24	4.629,54
G2A15000	m3 Subministr.terra adeq.aport. Subministrament de terra adequada d'aportació	1	179,00		0,60	107,40			
		1	8,00		3,00	24,00			
		1	32,00		3,00	96,00			
							227,40	4,23	961,90
G2262111	m3 Estesa+picon.sòl adeq.g<=25cm,95%,corró,humect. Estesa i piconatge de sòl adequat, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PN, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació								

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		1	179,00		0,60	107,40			
		1	8,00		3,00	24,00			
		1	32,00		3,00	96,00			
							227,40	2,50	568,50
G2311042	m2 Apuntament+estreb.cel ob.,h<=3m,puntal,40% prot. Apuntament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl.lics i fusta, per a una protecció del 40%								
		1	18,70		3,30	61,71			
		1	10,50		3,30	34,65			
							96,36	12,72	1.225,70
TOTAL CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES.....									10.045,08

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 02 FONAMENTS									
G3Z112Q1	m2 Capa neteja+anivell. g=10cm, HM-20/P/40/I, camió Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió	1	558,00		0,10	55,80			
							55,80	7,51	419,06
G31D1001	m2 Encofrat plafó met. rasa/pou Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous	1	93,00		0,80	74,40			
							74,40	12,65	941,16
G3C515H4	m3 Formigó p/llosa fonam. HA-25/B/20/IIa, bomba Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	1	558,00		0,60	334,80			
							334,80	59,39	19.883,77
G3CB3101	kg Acer b/correguda B 500 S, D<=16mm, p/armadura llosa Acer en barres corregudes B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm ² , de diàmetre com a màxim 16 mm, per a l'armadura de lloses								
	Armat base	1	13.401,96			13.401,96			
	Reforços	1	4.029,96			4.029,96			
	Punx onament	1	1.626,24			1.626,24			
							19.058,16	0,96	18.295,83
TOTAL CAPITOL 02 FONAMENTS									39.539,82

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 03 MURS RESISTENTS									
G32D1105	m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat plafó met. +puntals,p/mur conten Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic i suports amb puntals metàl.lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <=5 m								
	Mur 01	1	94,73			94,73			
	Mur 02	1	42,41			42,41			
	Mur 03	1	48,32			48,32			
	Mur 04	1	142,22			142,22			
	Mur 05	1	9,44			9,44			
	Mur 06	1	22,54			22,54			
	Mur 07	1	45,10			45,10			
	Mur 08	1	36,22			36,22			
	Mur 11	1	32,48			32,48			
							473,46	18,06	8.550,69
G32515H3	m3 Formigó p/murs cont.,HA-25/B/20/IIa,cubilot Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot								
	Mur 01	1	13,90			13,90			
	Mur 02	1	6,06			6,06			
	Mur 03	1	6,96			6,96			
	Mur 04	1	21,02			21,02			
	Mur 05	1	1,20			1,20			
	Mur 06	1	3,12			3,12			
	Mur 07	1	6,48			6,48			
	Mur 08	1	5,16			5,16			
	Mur 11	1	3,96			3,96			
							67,86	53,74	3.646,80
G32B3101	kg Acer b/corregada B 500 S,D<=16mm,p/armadura mur cont. Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 16 mm per a l'armadura de murs de contenció								
	Mur 01	1	1.975,20			1.975,20			
	Mur 02	1	436,80			436,80			
	Mur 03	1	490,80			490,80			
	Mur 04	1	1.422,00			1.422,00			
	Mur 05	1	104,40			104,40			
	Mur 06	1	348,00			348,00			
	Mur 07	1	457,20			457,20			
	Mur 08	1	372,00			372,00			
	Mur 11	1	1.162,80			1.162,80			
							6.769,20	0,99	6.701,51
ED5A5F00	m Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=160mm Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre col.locat dins de llosa de fonament, incloses les peces especials de connexio								
		1	58,00			58,00			
							58,00	7,52	436,16
E225AH70	m3 Estesa grava drenatge,g<=25cm Estesa de grava per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim								
		1	58,00	1,00	1,00	58,00			
							58,00	28,44	1.649,52
TOTAL CAPITOL 03 MURS RESISTENTS									20.984,68

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 4 PILARS I JASSERES									
G45118G3	m3 Formigó p/pilar columna, HA-25/P/20/IIa, bomba Formigó per a pilars columna, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba								
		1	8,03			8,03			
		1	0,82			0,82			
		1	0,90			0,90			
		1	0,60			0,60			
		1	0,80			0,80			
		1	1,24			1,24			
							12,39	82,59	1.023,29
E45318H4	m3 Formigó p/bigua, HA-25/B/20/IIa, bomba Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba								
		1	3,57			3,57			
		1	1,00			1,00			
		1	1,02			1,02			
		1	1,03			1,03			
							6,62	69,71	461,48
E4B13000	kg Acer b/corregada B 500 S p/armadura pilar Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , per a l'armadura de pilars								
		1	1.302,00			1.302,00			
		1	221,68			221,68			
		1	159,80			159,80			
		1	120,08			120,08			
		1	83,49			83,49			
		1	262,22			262,22			
		1	409,81			409,81			
		1	88,13			88,13			
		1	141,39			141,39			
		1	151,88			151,88			
							2.940,48	0,88	2.587,62
E4D1MC23	m2 Muntatge+desmunt.encofrat ,pilar circ.D=40cm,form.vist,h<=3m Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de fibra de vidre per a pilars de secció circular de fins a 50 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m								
		1	75,00			75,00			
		1	7,10			7,10			
		1	7,90			7,90			
		1	5,20			5,20			
		1	5,96			5,96			
							101,16	6,09	616,06
E4D3D103	m2 Muntatge+desmunt.encofrat tauler,p/bigua plana rect.,h<=3m Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues planes de directriu recta, a una alçària ≤ 3 m								
		1	6,00			6,00			
		1	9,06			9,06			
		1	6,80			6,80			
		1	6,85			6,85			
							28,71	13,84	397,35
TOTAL CAPITOL 4 PILARS I JASSERES									5.085,80

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 05 FORJATS RETICULARS									
G45B19H4	m3 Formigó p/sostre retic., HA-30/B/20/IIb,bomba Formigó per a sostre nervat reticular, HA-30/B/20/IIb de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba								
	Pla 285	1	95,00			95,00			
	Pla 439	1	18,40			18,40			
							113,40	64,58	7.323,37
E4BB3000	kg Acer b/corregada B 500 S p/armadura sostre retic. Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de sostres nervats reticulars								
	Pla 285								
	Nervis	1	4.836,00			4.836,00			
	Abacs i punx onament	1	5.402,00			5.402,00			
	Pla 439								
	Nervis	1	896,00			896,00			
	Abacs i pinx onament	1	1.227,00			1.227,00			
							12.361,00	0,98	12.113,78
E4BBDA66	m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15 D:5-5 B500T 6x2,2m p/ Malla electrosoldada de barres corregades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15x15 D: 5 - 5 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura de sostres nervats reticulars								
	Pla 285	1	475,00			475,00			
	Pla 439	1	91,00			91,00			
							566,00	2,12	1.199,92
E4DB1DX0	m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/sostre retic.,h<=3m tauler,entram.de Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat reticular, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi sobre entramat desmuntable								
	Pla 285	1	475,00			475,00			
	Pla 439	1	91,00			91,00			
							566,00	15,77	8.925,82
E4DCJD00	m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/banc.,tauler Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi								
	Pla 285	1	92,41	0,40		36,96			
	Pla 439	1	44,00	0,40		17,60			
							54,56	13,80	752,93
TOTAL CAPITOL 05 FORJATS RETICULARS									30.315,82

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 06 FORJAT UNIDIRECCIONAL									
E4LFXHPE	m2 Bigueta+revoltó p/sostre 25+5cm,h<3m,revol.mort.ciment,big.form. Bigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, a 3 m d'alçària com a màxim, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretensat de 24 a 25 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum <5 m, de moment flector últim 17,1 a 24,9 mkN per m d'amplària de sostre	1	15,30	5,70		87,21			
							87,21	30,22	2.635,49
E45A18H4	m3 Formigó p/sostre unid., HA-25/B/20/IIa,bomba Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	1	15,30	5,70	0,20	17,44			
							17,44	63,70	1.110,93
E4BA3000	kg Acer b/corrugada B 500 S p/armadura sostre unid. Acer en barres corrugades B 500 S de limit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de sostres nervats unidireccionals REA D=16	23	5,70	1,58		207,14			
							207,14	0,99	205,07
E4BADC88	m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 30x15 D:6-6 B500T 6x2,2m p/ Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30x15 D: 6 - 6 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura de sostres nervats unidireccionals	1	15,30	5,70		87,21			
							87,21	1,93	168,32
TOTAL CAPITOL 06 FORJAT UNIDIRECCIONAL									4.119,81

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 07 IMPERMEABILITZACIONS									
CHOV0001	m2 Impermeabilització llosa de formigó Impermeabilització de solera constituïda per 0,3 Kg/m2 de imprimació asfàltica SUPERMUL, lamina asfàltica de betum modificat amb elastòmer de 3 Kg/m2 de pes mitjà, acabada amb un film de polietilè per ambdues cares i armada amb un feltre de polièster de 160 g/m2, POLITABER-POL-PY-30 (tipus LBM(SBS)-30-FP de norma UNE 104-242:99), totalment adherida al suport amb soplec i protecció antipuxonament amb feltre geotèxtil de 200 g/m2, GEOFIM 200, llesta per rebre la capa de formigó.	1	558,00			558,00			
		1	92,00	1,00		92,00			
							650,00	9,48	6.162,00
CHOV0002	m2 Impermeabilització murs Impermeabilització de mur de contenció de fonament per la cara externa, constituïda per 0,5 Kg/m2 de imprimació asfàltica SUPERMUL, lamina asfàltica de betum modificat amb elastòmer de 3 Kg/m2 de pes mitjà, acabada amb un film de polietilè per ambdues cares i armada amb un feltre de polièster de 160 g/m2, POLITABER-POL-PY-30 (tipus LBM(SBS)-30-FP de norma UNE 104-242:99), totalment adherida al mur amb soplec i lamina drent nodular de polietilè de alta densitat ChovADREN DD amb capageotèxtil incorporada, fixada al mur mitjançant cargols de expansió i solapada 10 cm. a punt de efectuar el reblent.	1	48,00		3,40	163,20			
		1	14,00		3,40	47,60			
		1	5,50		2,00	11,00			
							221,80	18,01	3.994,62
CHOV0003	m2 Impermeabilització forjat Impermeabilització de forjat constituïda per 0,3 Kg/m2 de imprimació asfàltica SUPERMUL, lamina POLITABER VEL-30, lamina asfàltica de betum modificat amb elastòmer de 3 Kg/m2 de pes mitjà, acabada amb un film de polietilè per ambdues cares i armada amb un feltre de polièster de 160 g/m2, POLITABER-POL-PY-30 (tipus LBM(SBS)-30-FP de norma UNE 104-242:99), i protecció antipuxonament amb feltre geotèxtil, GEOFIM PP-17, llesta per rebre la capa de formigó.								
	t								
	Pla 285	1	470,00			470,00			
		1	93,00	0,50		46,50			
	Pla 439	1	88,22			88,22			
		1	42,02	0,50		21,01			
	Escala	1	15,00			15,00			
							640,73	21,48	13.762,88
	TOTAL CAPITOL 07 IMPERMEABILITZACIONS								23.919,50

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 08 TANCAMENTS									
E618566K	m2 Paret tanc.,20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,mortor ciment,gris Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l								
	Parets exteriors no soterrades	1	15,26		4,54			69,28	
		1	11,14		2,85			31,75	
	Ampit forjat 439	2	15,30			0,40		12,24	
		2	5,80			4,00		46,40	
	Barana forjat 285	1	13,30			0,80		10,64	
	Badalot rampa	1	15,30			1,30		19,89	
		1	5,90			1,30		7,67	
	Badalot escala	1	6,90			3,00		20,70	
		1	2,00			3,00		6,00	
							224,57	25,22	5.663,66
E6106061	m2 Paret tanc.,20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,massissa Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i massissat en tot el seu interior								
	Rampa	3	16,44					49,32	
							49,32	72,58	3.579,65
E612B51K	m3 Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,29x14x10cm,p/revestir,col.mo Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l								
	Escala	1	6,90			3,00		20,70	
		1	2,00			3,00		6,00	
							26,70	166,47	4.444,75
	TOTAL CAPITOL 08 TANCAMENTS								13.688,06

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 09 SERRALLERIA									
EB32U001	m2 Reixa galv.entramat acer,10x40mm,marc passamà,platines 20x2mm,an Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigone- ra de 165 l	3		2,90	1,00	8,70			
		1		4,00	1,00	4,00			
							12,70	69,49	882,52
EASA71N2	u Porta tallaf.,metà.,RF-60,1bat.,80x210cm,preu alt,col. Porta tallafocs metàl·lica, RF-60, d'una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col.locada	2				2,00			
							2,00	172,51	345,02
EASYA0B1	u Col.porta tallafoc fulles bat.80x200cm,plat.anc.,morter 1:6 Col.locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 80x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb morter de 165 l	2				2,00			
							2,00	37,30	74,60
TOTAL CAPITOL 09 SERRALLERIA.....									1.302,14

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 10 REVESTIMENTS									
E81131D4	m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:6,remol.+llis								
	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat i lliscat amb ciment portland amb filler calçari 32,5 R								
	Paret tox ana escala	1	1,35		2,50	3,38			
		1	2,47		2,50	6,18			
	Badalot escala	1	6,52		3,00	19,56			
		1	1,83		3,00	5,49			
		1	6,88		3,00	20,64			
		1	1,84		3,00	5,52			
							60,77	17,39	1.056,79
E8989240	m2 Pintat vert.int.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.								
	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat								
	Interior aparcament	1	15,50		2,50	38,75			
		1	17,89		2,50	44,73			
		1	0,36		2,50	0,90			
		1	18,24		2,50	45,60			
		1	25,12		2,50	62,80			
		1	3,66		2,50	9,15			
		1	1,62		2,50	4,05			
		1	2,60		2,50	6,50			
		1	7,73		2,50	19,33			
		1	1,60		2,50	4,00			
		1	0,88		2,50	2,20			
		1	23,87		2,50	59,68			
		1	7,74		2,50	19,35			
		1	6,92		2,50	17,30			
		1	1,44		2,50	3,60			
		1	2,46		2,50	6,15			
		1	7,64		2,50	19,10			
		1	1,50		2,50	3,75			
		1	7,24		2,50	18,10			
		1	2,30		2,50	5,75			
	Pilars	11	0,15		2,50	4,13			
	Badalot rampa	1				1,00			
	Badalot escala	1				1,00			
							396,92	3,07	1.218,54
E898E240	m2 Pintat horitz.int.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.								
	Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat								
	Sostre interior	1	530,12			530,12			
							530,12	4,31	2.284,82
E881P160	m2 Monocapa cim.+addit.granul.selecc.,col.est.s/param.s/revest.,gra								
	Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col.locat a la estesa sobre paraments sense revestir i acabat amb granulat projectat								
	Parets exteriors no soterrades	1	15,26	4,54		69,28			
		1	11,14	2,85		31,75			
	Ampit forjat 439	2	15,30		0,40	12,24			
		2	5,80		4,00	46,40			
	Barana forjat 285	1	13,30		0,80	10,64			
	Badalot rampa	1	15,30		1,30	19,89			
		1	5,90		1,30	7,67			
	Badalot escala	1	6,90		3,00	20,70			
		1	2,00		3,00	6,00			

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
							224,57	17,36	3.898,54
	TOTAL CAPITOL 10 REVESTIMENTS								8.458,69

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 11 PAVIMENTS									
E5Z15A2B	m2 Formació pendents form.HA-25,g=10cm,remolinat Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat								
	Pla 285	1	470,00			470,00			
	Pla 439	1	88,22			88,22			
							558,22	11,47	6.402,78
E5ZA6742	m Carener esp.p/llosetes ceràm.,col.vermell,4u/m,col.morter 1:2:10 Carener especial per a llosetes ceràmiques, de color vermell i 4 peces per m, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l								
		2	5,90			11,80			
		2	15,30			30,60			
		1	13,30			13,30			
		1	12,30			12,30			
							68,00	13,51	918,68
TOTAL CAPITOL 11 PAVIMENTS.....									7.321,46

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 12 EVACUACIÓ									
ED51ADP1	u Bunera sifònica PVC rígid,D=110mm,tapa antigraua metàl.,fix.mec. Bunera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigraua metàl.lica, col.lo- cada fixacions mecàniques inclosa la connexio a la xarxa de clavegueram	4				4,00			
							4,00	21,15	84,60
ED5H1188	m Canal form.polimer,a=100mm,h=100-130mm,+perfil lat.,reixa acer g Canal de formigó polimer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe C250 segons norma UNE-EN 124 fixada amb tanca a la canal, col.locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix	1	6,00			6,00			
							6,00	53,18	319,08
ED15B871	m Baixant PVC massissa,B,D=125mm,fix.mec.brides Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=125 mm, incloses les peces es- pecials i fixat mecànicament amb brides	4			6,00	24,00			
							24,00	15,45	370,80
ED5A5F00	m Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=160mm Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre col.lo- cat dins de llosa de fonament, incloses les peces especials de connexio	1	6,00			6,00			
		2	2,00			4,00			
		1	25,00			25,00			
							35,00	7,52	263,20
TOTAL CAPITOL 12 EVACUACIÓ									1.037,68

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 13 INSTAL.LACIONS VARIES									
EG130001	u Instal.lacio electrica Subministrament i col.locacio de instal.lacio electrica composta per CGP, comptadors de activa i reactiva, ICP/IGA, tres circuit de enllumenat, linia d'enllumenat d'emergencia i dues linies pel subministrament als ventiladors de extraccio forçada. Els conductors seran del tipus no propagador de la flama (AFUMEX o similar) sota tubs de proteccio mecanica grau 7 com a minim. Les linies de alimentacio dels ventiladors tindran una capacitat per treballar a 400 °C durant 90 minuts	1				1,00			
							1,00	4.194,06	4.194,06
EG130002	u Instal.lacio de deteccio Subministrament i col.locacio de sistema de deteccio de fums i CO comosat per detectors, central de alarma i connexio a sistema de ventilacio.	1				1,00			
							1,00	2.115,16	2.115,16
EG130003	u Insta.lacio de ventilacio Subministrament i col.locacio de sistema de ventilacio compostat per dos motors amb ventilador, conductes de xapa galvanitzada amb reixes de espiracio, i resistentes a 400 °C durant 90 minuts. Estara accionat pel sistema de deteccio i simultaniament pel de l'enllumenat.	1				1,00			
							1,00	3.184,84	3.184,84
TOTAL CAPITOL 13 INSTAL.LACIONS VARIES									9.494,06

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 14 ESCALA									
E9U21BAD	m Sòcol terratzo llis gra mitjà preu alt,h=10cm,col.mort.1:6 Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	2	10,50			21,00			
							21,00	5,90	123,90
E9V2ABKK	m Esglaó pedra artif.gra mitjà preu alt,esc.bisell,pol./abrill.,co Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	17	1,20			20,40			
							20,40	38,65	788,46
E4BC3000	kg Acer b/corregada B 500 S p/armadura llosa Acer en barres corregades B 500 S de limit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses Llosa escala Llosa oberta escala	1	195,00			195,00			
		1	246,00			246,00			
							441,00	1,01	445,41
E45C17C4	m3 Formigó p/llosa, HA-25/B/10/I, bomba Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba	1	8,00	1,20	0,30	2,88			
		1	15,15			15,15			
							18,03	61,62	1.111,01
E4DCAD02	m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin.,h<=3m,tauler,form.vist Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist	1	8,00	1,20	0,30	2,88			
							2,88	34,73	100,02
E4DC1D02	m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=3m,tauler,form.vist Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist	1	15,15			15,15			
							15,15	25,10	380,27
EB151AED	m Barana AISI 304,munt./100cm,brènd./12cm,h=120-140cm,anc.morter 1 Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà i soports ancorats a paret d'obra amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1	5,70			5,70			
							5,70	219,53	1.251,32
TOTAL CAPITOL 14 ESCALA.....									4.200,39
TOTAL									179.512,99